


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 968

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής). 1

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων, στο Βερτίσκο Ν. Θεσ/νίκης. 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 103571/7467 (1)

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών».

5. Τις διατάξεις του Ν. 1515/1985 «Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (Α' 18).

6. Την 19658/841/14.4.1983 απόφαση «Κίνηση διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηπειρωτικού τμήματος Ν. Αττικής» (Δ' 154 διόρθωση Α' 457).

7. Τα 5857/2027/20.5.87, 8960/1262/1.4.88 και 9311/1644/5.5.88 έγγραφα της Δ/νσης Γ2 προς τους αρμοδίους φορείς.

8. Τις 230/23.11.1987, 111/14.6.1988 και 159/7.10.1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου.

9. Το Α5/3584/10.8.1987 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

10. Το Φ.288/50755/28.5.87 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

11. Το 142637/3.7.1987 έγγραφο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

12. Το 522205/6.7.1987 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

13. Το 1730/26.10.1987 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, Νομαρχίας Αττικής.

14. Το 2364/11.6.1987 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού.

15. Το 1224/5.6.87 έγγραφο της 1ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

16. Το 3623/734/11.6.1987 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

17. Το ΤΥ-Δ/Φ.620/272/1511/2.5.1991 έγγραφο της Γ.Γ.Α. του Υπ. Πολιτισμού.

18. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

19. Την 1/3.11.1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

20. Τις 1/συν. 26η/13.3.1991 και 22/συν. 45/20.11.1991 γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

21. Το 1999/16.4.1991 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου (ν. Αττικής), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1 (4 χάρτες) σε κλίμακα 1:10.000.

Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω δήμου για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 72.000 (πληθυσμός έτους 1991) με:

α) Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες, αδόμητες και σε ζώνη ειδικών χρήσεων (αθλητικών εγκαταστάσεων) και τη δημιουργία δεκαέξι (16) πολεοδομικών ενοτήτων – γειτονιών με μέση πυκνότητα σε κατοίκους ανά Ηα και μέσο ΣΔ όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 (4 διαγράμματα) ως εξής:

ΓΕΙΤΟΝΙΑ	ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΣΟΣ Σ.Δ.
1. Κέντρο	75	1,00
2. Αγ. Νικόλαος	119	1,00
3. Νέο Τέρμα	92	1,00
4. Ψαλλίδι (Πέλικα)	66	0,6
5. Ν. Φιλοθέη	77	0,9
6. Αγ. Θωμάς	73	0,8
7. Εργατ. Πολ/κίες	63	0,9
8. Αγ. Ανάργυροι	103	1,00
9. Βορρέ	84	0,9
10. Κοκκινιά	89	1,00
11. Σωρός	67	1,00
12. Παράδεισος	112	0,9
13. Πολύδροσο Περιλαμβάνεται και τμήμα του Δήμου Χαλανδρίου	66	0,7
14. Σισμανόγλειο	64	0,8
15. Καρπάθικα – Ηπειρώτικα	69	0,7
16. Τμήμα της Π.Ε. – Γειτονιάς Ν. Λέσβου – Αγγελοπούλου	64	0,6

β) Την ένταξη στο σχέδιο των περιοχών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, σε επαφή με την λεωφόρο Κύμης με χρήση αθλη-

τικά και μέσο Σ.Δ. 0,2 όπως φαίνεται στον χάρτη Π1, Τμήμα της έκτασης του Δήμου Αμαρουσίου στις περιοχές Άνω και Κάτω Ψαλλίδι οργανώνεται πολεοδομικά με τις αντίστοιχες πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου.

Τμήμα της έκτασης του Δήμου Αμαρουσίου που γειτνιάζει με το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο οργανώνεται πολεοδομικά με την αντίστοιχη πολεοδομική ενότητα της Κοινότητας Μελισσίων.

Τμήμα της έκτασης του Δήμου Αμαρουσίου οργανώνεται πολεοδομικά με τις αντίστοιχες ΠΕ του Δήμου Χαλανδρίου.

Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1 (4 χάρτες) και ειδικότερα:

– Τον καθορισμό χρήσεων αμοιγούς κατοικίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (Δ' 166) σε όλη την έκταση του δήμου εκτός από τις περιοχές:

«Κάτω Σωρός», Μαρμαράδικα περιοχή Τύμβου – Δούκα, περιοχή Αγίου Θωμά και τμήμα της Π.Ε. Εργατικών πολυκατοικιών, όπου προτείνονται οι χρήσεις της Γενικής Κατοικίας όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ως άνω Π. Δ/τος.

Στα Ο.Τ. του δήμου που έχουν πρόσωπο επί των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου (62556/5073/9.10.1990 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ) (Δ' 561) επιτρέπονται οι χρήσεις της γενικής κατοικίας όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παραπάνω Π. Δ/τος και ειδικότερα:

– Κατοικία, εμπορικά καταστήματα με εξαίρεση υπεραγορές, πολυκαταστήματα εφόσον εξυπηρετούνται από παράπλευρη οδό, ξενώνες και ξενοδοχεία, εκθεσιακοί χώροι, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, κτίρια εκπαίδευσης, εστιατόρια, αναψυκτήρια, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια, γήπεδα στάθμευσης, πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

– Τον καθορισμό χρήσεων κέντρου υπερτοπικής σημασίας όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω Π. Δ/τος (Δ' 166) στη ζώνη επιρροής των αξόνων Κηφισίας και Σταυρού Ελευσίνας όπως φαίνεται στον χάρτη Π–1.

Επίσης στο πολεοδομικό αυτό κέντρο ανήκουν όλες οι ιδιοκτησίες με πρόσωπο εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Ολυμπιακού Σταδίου έως τον Κόμβο με την Λεωφόρο Σταυρού Ελευσίνας.

Σε όλες τις ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο κέντρο υπερτοπικής σημασίας είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των απαιτουμένων χώρων στάθμευσης στην ίδια την ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων βενζίνης επί της Λεωφόρου Κηφισίας (εντός του ορίου Γ.Π.Σ.) επί των οδών Αγ. Κων/νου, Πεντέλης, Σωρού, Περικλέους, Μεσογείων, Κύμης και στους παράπλευρους της Σταυρού Ελευσίνας.

Εξαιρούνται από την 518/197 κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Χωροταξίας και Μεταφορών «Περί εγκατάστασης πρατηρίων υγραερίου» οι περιοχές Κάτω Σωρού και Τύμβου – Σωρού. Η περιοχή που χαρακτηρίζεται ως υπερτοπικό κέντρο μείζονος σημασίας ρυθμίζεται ως Ζώνη Ελεγχομένης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.).

Για τις περιοχές των οποίων η πολεοδομική μελέτη έχει εγκριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 43 του Ν. 1337/83 ισχύουν οι χρήσεις που καθορίσθηκαν με τα αντίστοιχα διατάγματα έγκρισής τους.

– Τον καθορισμό περιοχών με χρήση πολεοδομικού κέντρου – κεντρικών λειτουργιών πόλης και τοπικών κέντρων πολεοδομικών ενοτήτων – γειτονιών όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (Δ' 166).

Ειδικότερα:

Ανάπτυξη χρήσεων πολεοδομικού κέντρου Δήμου και ταυτόχρονα κέντρου για την εξυπηρέτηση των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ8 στο υπάρχον Πολ/κό Κέντρο και ειδικότερα μεταξύ των οδών Θησέως, Δ. Ράλλη, Παλαιολόγου, Γαρδέλη, Σαλαμίνας, όλη η Μητροπόλεως, Βασ. Σοφίας, 28ης Οκτωβρίου, Μιλτιάδου, Παν. Τσαλδάρη και Θεμιστοκλέους.

Ανάπτυξη χρήσεων τοπικών κέντρων ένα για κάθε πολεοδομική ενότητα όπως εμφανίζονται στον χάρτη Π–1 (4 χάρτες)

– Την χωροθέτηση κτιρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) σε ιδιοκτησία του ιδίου.

– Την χωροθέτηση κτιρίου μηχανογραφικού κέντρου Αγροτικής Τραπέζης σε ιδιοκτησία της ιδίας.

γ) Την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη, σε στρέμματα, σε επίπεδο πόλης και πολεοδομικών ενοτήτων για κοινωνική υποδομή και ειδικότερα για εκπαίδευση (νηπιαγωγεία – δημοτικά – γυμνάσια – λύκεια) ελεύθερους χώρους, χώρους καθημερινής άθλησης (ελεύθερο γήπεδο – αθλητικό κέντρο) παιδική χαρά, πράσινο, πλατεία. Πρόνοια (κέντρο υγείας, βρεφονηπιακοί σταθμοί) Πολιτιστικές δραστηριότητες (πολιτιστικό κέντρο) όπως φαίνονται στον πίνακα 1 «πίνακας αναγκών για κοινωνική υποδομή».

Στις εντασσόμενες στο σχέδιο περιοχές όπου υπάρχουν ειδικά κτίρια το τμήμα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς, εφόσον είναι λειτουργικός τους χώρος, να μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή, που διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 7 του Ν. 1337/83 και όπου αυτό απαιτείται.

Β. τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω από τον Τύμβο Σωρού με χρήση κοινοχρήστου πρασίνου.

– Τη μεταφορά του Νεκροταφείου και τον χαρακτηρισμό του ως κοινόχρηστο πράσινο.

– Τη δημιουργία Ζωνών προστασίας γύρω από τα παρακάτω μνημεία:

– Ρωμαϊκό Υδραγωγείο
– Αγ. Θωμάς
– Παναγία Νερατζιώτισσα
– Αγ. Ασώματος (Ταξιάρχαι)

Τον καθορισμό ζωνών προστασίας αρχαιολογικού μνημειακού ενδιαφέροντος και τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους όπως φαίνονται στον χάρτη Π4 (4 χάρτες) σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Την κήρυξη ολόκληρου του κτήματος Συγγρού σαν τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων του.

– Τον χαρακτηρισμό του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου ως κοινόχρηστο πράσινο και διατήρηση των δύο Εκκλησιών που βρίσκονται μέσα στην έκταση.

Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2 (4 χάρτες) και Π.3 (4 χάρτες) σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

Οδικό δίκτυο:

1. Διάνοιξη και κατασκευή των Στ. Ελευσίνας και Κύμης και χαρακτηρισμός τους ως ελεύθερες ταχείες λεωφόροι.

2. Κατασκευή εκατέρωθεν της σιδ. γραμμής του ΗΣΑΠ της οδού Νερατζιωτίσσης σαν αρτηρία εξυπηρέτησης μετακινήσεων μεταξύ των ομόρων δήμων.

3. Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στις διασταυρώσεις του Στ. Ελευσίνας με τις Λεωφ. Κηφισίας Νερατζιωτίσσης και Κύμης.

4. Κατασκευή άνω διαβάσεων στη Σταυρού Ελευσίνας για εξυπηρέτηση των εκατέρωθεν μετακινήσεων σύμφωνα με τη μελέτη της Λεωφόρου.

5. Διάνοιξη της οδού Βύρωνος για τη σύνδεση της Λεωφ. Κύμης με τη Λεωφ. Κηφισίας.

6. Σύνδεση της προτεινόμενης περιφερειακής οδού Πεντέλης με το δήμο μέσω της οδού Σαπφούς.

7. Διάνοιξη και κατασκευή προαστειακού σιδηροδρόμου κατά μήκος της Λεωφόρου Σταυρού Ελευσίνας, για την ένωση της περιοχής της Πρωτευούσης (Αθήνα και Βόρεια Προάστεια) με το αεροδρόμιο των Σπάτων.

Οι προτεινόμενοι σταθμοί του προαστειακού σιδηροδρόμου στο δήμο είναι στην τομή της Λεωφόρου Σταυρού Ελευσίνας με τις λεωφόρους Κύμης, Νερατζιωτίσσης και Κηφισίας. Οι σταθμοί αυτοί αποτελούν σταθμούς μετεπιβίβασης από τις αστικές λεωφορειακές γραμμές προς και από τον προαστειακό σιδηρόδρομο, καθώς και από την υφιστάμενη γραμμή ΗΣΑΠ στη Λεωφόρο Νερατζιωτίσσης. Για το λόγο αυτό προτείνεται η κατασκευή στο ίδιο σημείο σταθμού ανταποκρίσεως της γραμμής ΗΣΑΠ.

Δίκτυο Ύδρευσης

– Επέκταση, πύκνωση και βελτίωση του δικτύου από τη ΕΥΔΑΠ.

– Αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου με νέο δίκτυο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της εκτός σχεδίου περιοχής.

Δίκτυο αποχέτευσης:

– Εκπόνηση μελέτης και ανασύνταξη των παλαιών μελετών για την αποχέτευση των ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων στις εντασσόμενες περιοχές.

– Εκπόνηση μελέτης για την διευθέτηση του ρέματος Αμαρουσίου.

– Αποκατάσταση της ροής του ρέματος Δωδεκανήσου.

Ενεργειακό δίκτυο:

– Επιβολή χρήσης ηλεκτρικών πυκνωτών όπου υπάρχουν καταναλωτές αέργου ισχύος.

Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών:

– Επέκταση των τηλεφωνικών κέντρων στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου 2.000 παροχές.

– Επέκταση του κτιρίου του τηλεπικοινωνιακού κέντρου Αμαρουσίου.

Γ. Συνοπτικά αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση των παραπάνω δεκαέξι (16) χαρτών και ενός (1) πίνακα θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 103571/7467/1991 πράξη του δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

2. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στην εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1991

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Δ Η Μ Ο Σ   Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Υ

Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ανά Πολεοδομική Ενότητα (Γειτονιά)	Π.Ε. 1 Κέντρο	Π.Ε. 2 Αγ.Νικόλαος	Π.Ε. 3 Νέο Τέρμα	Π.Ε. 4 Ψαλλίδι (Πέλικα)	Π.Ε. 5 Ν. Φιλοθέη	Π.Ε. 6 Αγ. Θωμάς	Π.Ε. 7 Εργατ.Πολυκατ	Π.Ε. 8 Αγ.Ανάργυροι
	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Νηπιαγωγείο		2,10	1,35			1,70	0,86	2,56
Δημοτικά		5,23	3,28			0,60	2,85	
Γυμνάσιο - Λυκείο				1,76	1,96	6,21	6,19	
ΠΡΟΝΟΙΑ Βοηθ.Σταθμοί	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	0,96		1,00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ελ. γήπεδο	0,75		0,75	5,00	2,00	3,93	3,12	0,75
Αθλητ.Κέντρο							10,57	
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ				12,00	11,00			
Παιδ.χαρά	4,00			3,00	2,00	3,50		
Πράσινο	36,00					4,00	2,00	
Πλατεία						6,50	4,50	


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ανά Πολεοδομική Ενότητα (Γειτονιά)	Π.Ε. 9 Βορρέ	Π.Ε.10 Κοκκινιά	Π.Ε. 11 Σωρός	Π.Ε. 12 Παράδεισος	Π.Ε. 13 Πολύδροσο	Π.Ε. 14 Σισμανόγλειο (Ν. Μαρούσι)	Π.Ε. 15 Καρπάθικα-Ηπειρώτικα	Π.Ε. 16 Ν. Λέσβος Αγγελοπούλου
	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)	Γη (στρ.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Νηπιαγωγείο	1,32	1,84	1,57	0,44	0,86	2,78	0,88	1,10
Δημοτικά	1,65		2,83		2,14	5,36	1,82	5,20
Γυμνάσιο - Λυκείο	2,40		5,88	1,68	1,68	4,32		1,68
ΠΡΟΝΟΙΑ Βοηθ.Σταθμοί	1,00		1,01	0,50	0,50	1,36	0,67	1,00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ελ. γήπεδο	0,75	0,75	19,56	2,00	1,50	7,66	2,07	0,75
Αθλητ.Κέντρο				25,00				
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ				25,00	13,00	6,5	30,00	1,36
Παιδ.χαρά			3,00	3,00	2,00	4,92	0,89	2,00
Πράσινο			21,50				3,70	
Πλατεία			7,00				2,47	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ	Γη (στρ.)
Κέντρο Υγείας	2.00
Πολιτ.Κέντρο	10.00


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α23
11
Δ. Ν. Φιλαδελφείας
Ν. Ιωνία

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Zone of architectural heritage

Protected areas with historical interest

Ζωνη προστασιας τοπιων
Protected areas of natural reserves

ΣΤβ Δασος Καισαριανης
Forest of kaisariani

Εα Δρυμος Παρνηθας
National park of parnis

Ζα Δασος Μαυροσουβαλας
Forest of Mavrosouvalas

ΣΤα Ζωνη Α Υμηττου
Zone A of Imittos

ΙΔα Δρυμος Σουνιου
National park of Sounion

Ζβ Τοπιο Μαλακασας
Natural reserve of Malakasa

Δ' 797
11 Νοεμβρίου 1991

Γ. 89156/91
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Γαλατσίου (Ν. Αττικής).

19 Σεπτεμβρίου 1991
Δ/ντής

Γ. Αποστολάτος.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 Φ: Λ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/νση Γ2 Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ7
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΧΑΡΤΗΣ Π-4	ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000	[illegible]
[illegible]	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δ. Ν. Λιοσιων

Δ. Ν. Φιλαδελφειας

Δ. Ν. Ιωνιας

Δ. Αγ. Αναργυρων

Δ. Χαλκηδονος

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

Υ/Σ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ


ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΨΥΧΙΚΟΥ

Δ. Πατησιων

Δ. Αιγαλεω



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ :6445.9
Ρ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ. Χαλάνδρι
Δ. Χολαργού



ΥΠΕΧΩΔΕ
3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6445. 9

Δ. Αγ. Παρασκευής

Δ. Χολαργού

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 1:100 000
ΜΕ φ 38°15' λ +0° 15' ΑΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Hatt)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τηλεπικοινωνιακό σύστημα

Δ' 11 Νοεμβρίου 1991

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Γαλατσίου (Ν. Αττικής).

19 Σεπτεμβρίου 1991


Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 Φ: Λ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Δ/νση Γ6 Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ7

ΧΑΡΤΗΣ	
Π-3	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000	
1988	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ.103571/91
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής)

17 Δεκεμβρίου 1991
Δ/ντής

Γεώρ. Αποστολάτος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ/νση Γ
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ


ΧΑΡΤΗΣ Π-4

ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6445.0



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

17 Δεκεμβρίου 1981
Ο Διευθυντής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Γ.Π.Σ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΜΑ:
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-1

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10000

ΑΘΗΝΑ 1991
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1991


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Λ51
Λ50
10
Λ44
Λ47
Λ45
Λ46
Λ48
Λ43
Λ49

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ. 10337/91
Έγκριση Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής).

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1991
Δ/ντής
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ2
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ7

Π-4

ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ. Βριλησσιων
Δ. Χαλανδριου
Δ. Χαλανδριου
Ε
Ε
Ε
Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6446.9

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κ. Πικερμίου

Κ. Παλλήνης

Γ. 103573/91


"Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Μαραθώνος (Ν. Αττικής)."

17 Οκτωβρίου 1991

Οικουμενικό

Γεν. Αποστολάκης

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΜΑ:

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ

ΧΑΡΤΗΣ


Π-1


ΚΛΙΜΑΚΑ

1:10.000

ΑΘΗΝΑ 1991

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ. Εκάλης
Δ. Ν. Ερυθραίας
Δ. Κηφισιάς
Κ. Ν. Πεντέλης
Κ. Μελισσιών



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σταθμος Φορτηγων

Ελικοδρομιο

Μαρινα

Υπαιθριος χωρος σταθμευσης

Κτιριο σταθμευσης

Κτιριο Δημαρχειου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ.Π.Σ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΜΑ:
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΑΘΗΝΑ 1991 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Hζ

Hζ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(Ζωνες ειδικων χρησεων)

ΣΤρ

Βα

Ζα

ΣΤα

Δα

Ορια ζωνης προστασιας ορεινου ογκου

Γ_10832/91

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής

17 Δεκεμβρίου 1991

Ο Διευθυντής

Γρ. Αποστολίδης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δ/νση Γ

Δ/νση ΣΜΔΥ


Δ/νση Γ


ΧΑΡΤΗΣ

Π-4

ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ. Εκάλης
Κ. Ν. Ερυθραίας
Δ. Κηφισιάς
Ρ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
+425-5000Μ³
ΥΔΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
+37000-500 Μ³
Δ. Αμαρουσίου
Ρ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Κ. Μελισσίων
Κ. Ν. Πεντέλης



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

2 ΥΔΡΕΥΣΗ

Κυριος αγωγος με καταθλιψη υπαρχων μελλοντικος

Κυριος αγωγος με ... υπαρχων μελλοντικος

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ (ενημερωση 1983)*

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ **

Πληροτης πολυ μικρη 1-25%

Πληροτης μεγαλη

Πληροτης απολυτη 100%
Fully sewered

Κυριος αγωγος ακαθαρτων (βαρυτητος) υπαρχων, μελλοντικος

Κυριος αγωγος ακαθαρτων (καταθλιπτικος) υπαρχων, μελλοντικος

Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων

Αντλιοστασιο ακαθαρτων υπαρχον, μελλοντικο

Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων υπαρχουσες, μελλοντικες
Sewage treatment plant

Κεντρο υποδοχης σηπτικων ιλυων

5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Solid waste

Χωρος διαθεσης απορριμματων υπαρχων, μελλοντικος

* ενημερωση 1987 : Δ. Αμαρουσιου
** " 1986

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ... Γ. 65571/91 ... περί «Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής)». ... 17 Δεκεμβρίου 1991 Ο Διευθυντής Γερ. Αποστολάτος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.

Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.

Δ/νση Γ.

ΧΑΡΤΗΣ Π-2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Αχαρνών
ΑΑ
υβ
Υ/Δ ΖΕΦΥΡ
ΠΡΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6445.0

Δ. Κηφισιάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ... (ενημέρωση 1983)*

Γ. 103571/91
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής)

17 Δεκεμβρίου 1991
Ο Διευθυντής

Γερ. Αποστολίδης


* ενημερωση 1987 Δ. Αμαρουσιου
** " 1986

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 1:100.000

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1 φ: λ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/νση Γ. Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΧΑΡΤΗΣ **Π-2** ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Χαλανδρίου
Δ. Χαλανδρίου
Τ/Δ 300 Μ²
Τ/Δ 2000 Μ²
Αγ. Αθανάσιος

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6446.9



ΥΠΟΜΝΗΜΑ


(ενημερωση 1983)





Γ.103571/81

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου

17 Δεκεμβρίου 881






- ενημερωση 1986 : Κ. Ανθουσας
- " 1987 : Δ. Αμαρουσιου Κ Παλληνης
- " 1986

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Δ/νση Γ Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π.2	ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Αμαρουσίου
Κ. Βριλησσίων
Δ. Χαλανδρίου
Δ. Αγ. Παρασκευής
2 x 400 KV
2 x 400 KV και 150 KV
150 KV
400 KVA
200 KVA
250 KVA
150 KVA
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ.10357/91

17 Δεκεμβρίου 1991

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ.

ΧΑΡΤΗΣ **Π-3**


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6446.0



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ. 10 8571/91

Ο Διευθυντής

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

φ:

λ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ.

ΧΑΡΤΗΣ

Π-3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Δ. Χαλανδρίου
Δ. Χολαργού
Γ.103571/91
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής).
17 Δεκεμβρίου 1991
Ο Δ/ντής
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
Σταθμός Φορτηγών
Ελικοδρόμιο
Μαρίνα
Κτίριο ΤΕΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΘΕΜΑ:
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000
ΑΘΗΝΑ 1991

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2 / 400 KV
150 KV
Δ. Α. Λιοσίων
Δ. Αχαρνών
2 X 150 KV
Κ. Ζεφυρίου
150 KV
Δ. Καματερού
150 KV

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6445.0

N. Βουτζάς

Δ. Κυρίσιος

150 KV

Κ. Πευκάκι

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ.10531/91

"Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αραφηνών (Ν. Αττικής)".

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 1991

Ο Διευθυντής

Γερ. Αποστολάκος

…ΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ1

Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.

Δ/νση Γ7

Αριθ. ΔΠ/ΠΜ/9355/422 (2)

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων, στο Βερτίσκο Ν. Θεσ/νίκης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το υπ' αριθ. 1018/71 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α).

3. Τις διατάξεις του υπ' αρ. 183/1986 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 70/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παρ. 1).

4. Την 5/91 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βερτίσκου.

5. Την από 25.6.91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Θεσ/νίκης (συνεδρία 27η, πράξη 534).

6. Την ΕΣ/52/31.1.90 (ΦΕΚ 141/Β/90) απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης σχετικά με την «Σύσταση ίδιου νομικού προσώπου με το όνομα Ινστιτούτο Τέχνης και Δημιουργικότητας» στην Κοινότητα Βερτίσκου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

α) Εγκρίνουμε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας Βερτίσκου με το οποίο χαρακτηρίζεται έκταση 35 στρεμμάτων σαν χώρος προτύπων κατοικιών, εργαστηρίων, πάρκου και πισίνας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η έκταση σημειώνεται με τα στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α1 στο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:500, που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

β) Την επιβολή των όρων δόμησης με ποσοστό κάλυψης 20% συντελεστής δόμησης 0,3 και απόσταση 5,00 μ. από τα όρια.

Άρθρο 2ο

α) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 1 του Ν.Δ. 1071/71).

β) Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουλίου 1991

Ο Νομάρχης


Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ

— ΤΟΠΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ Ε
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙ
(για ένταξη των ατόμων στην
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την από 20.5.91 εισήγηση στο Συμβούλιο Χ.Ο.Π.
Αρχιτεκτόνων Α'
504
ΣΥΣΤΑΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ
Χωματόδρομος
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ
υφιστάμενος προ του 1923
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΣΤΑΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ
504
A1 A2 A3 A4 A5 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29
προς Νικόπολη Βερτίσκο
9355/422/6.7.91 που αφορά την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων στο Βερτίσκο, Ν. Θεσσαλονίκης
6.7.91
-3600 -3800 -3850 -3950
3300 3250 3200 3150
790 795 800 805 810 815

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ —
Σ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
κοινωνία)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΗΑΤΤ
L= 40°51′
M= -0° 27′



Όροι Δόμησης:
ΠΔ 5-17-10-1978 (άρθρο 5)
(ΣΥΑΓΗ ΑΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ)
ΦΕΚ 538Δ

ΠΙΝΑΞ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
1. Κτήσεις Κοινότητας Βερτίσκου (504)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΠ' ΑΡ ΑΠ 5/1991

Εθεωρήθει



Ο πρόεδρος

3100 3050 3000 2950 2900 2850